

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอนาทม จังหวัดน่าน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๑,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดสูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลยม เลขที่ ๑๙/๒๕๖๐) .

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๑๑,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิเชษฐ์ สุรีย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายทวีศักดิ์ บุรพาวิจิตรนนท์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

๖.๓ นางอังคณา สุขลำไย

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยม

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

แบบเลขที่ : 19/2560

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอนาทม จังหวัดน่าน


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยม	484,081.19	1.3046	631,532.32	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			631,532.32	
	ปรับลดเป็นงบประมาณค่าก่อสร้าง			611,000.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง (ตามคำสั่ง อบต.ยม ที่ 255/2561)

1.)  ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ สุรีย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

2.)  กรรมการ
(นายวิทศักดิ์ บุรพาวิจิตรนนท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

3.)  กรรมการ
(นางอังคณา สุขลำไย)
นักวิชาการจัดเก็บรายการขำนาญงาน

บัญชีแสดงราคากลาง มีความหมายในตัวอยู่แล้วว่า เป็นเพียงราคาโดยประมาณ หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง

มิใช่ราคาที่แท้จริงตรงกับราคาค่าก่อสร้างจริง ผู้เสนอราคาจะนำมาเป็นข้ออ้างในการเสนอราคาไม่ได้

ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาเอง และจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการของ อบต.ยม ทุกประการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยวม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยวม

ปริมาณงาน : ขนาดสูง 1.80 ม. ยาว 115.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยวม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลยวม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

คำนำชมราคากลางโดย : นางสาวพัชรัตน์ วรรณพงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาจากสำนักงบประมาณพาณิชย์จังหวัดน่านประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และสืบราคาจากร้านค้า

แบบเลขที่ : 19/2560

ระยะเวลาดำเนินงาน : 120 วัน

เมื่อวันที่ : 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561


ราคารับประกัน : 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
1	งานรื้อถอนรั้วลาดหนาม (เดิม)	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	รื้อเก็บ
2	งานดินขุด / ถมคืน	57.49	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,691.51	5,691.51	
3	งานดินถม อัดแน่น	550.00	ลบ.ม.	95.00	52,250.00	99.00	54,450.00	106,700.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	0.95	ลบ.ม.	373.83	355.14	99.00	94.05	449.19	
5	งานไม้แบบ (รวมตะปู น๊ามันทาแบบ ไม้คร่าว ไม้ค้ำยันฯ)	98.03	ตร.ม.	440.00	43,133.20	-	-	43,133.20	
6	ค่าแรงงานไม้แบบ	294.11	ตร.ม.	-	-	133.00	39,116.63	39,116.63	
7	งานคอนกรีต 1:3:5	0.95	ลบ.ม.	1,450.66	1,378.12	398.00	378.10	1,756.22	
8	งานคอนกรีต 1:2:4	24.50	ลบ.ม.	1,686.03	41,307.81	436.00	10,682.00	51,989.81	
9	เหล็กเสริม RB 6 mm.	0.75	ตัน	22,513.08	16,884.81	4,100.00	3,075.00	19,959.81	
10	เหล็กเสริม DB 12 mm.	2.49	ตัน	21,725.23	54,095.82	3,300.00	8,217.00	62,312.82	
11	ลวดผูกเหล็ก	113.00	กก.	67.29	7,603.77	-	-	7,603.77	
	รวมค่างานต้นท่อนงานโครงสร้าง				217,008.68		125,204.29	342,212.97	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	งานผนังก่ออิฐถือปูนครึ่งแผ่น	151.62	ตร.ม.	142.00	21,530.04	65.00	9,855.30	31,385.34	
2	งานฉาบปูนแต่งร่องไขว้แนว (คอนกรีตบล็อก)	151.62	ตร.ม.	35.00	5,306.70	30.00	4,548.60	9,855.30	
3	งานฉาบปูนโครงสร้าง	91.13	ตร.ม.	66.00	6,014.58	100.00	9,113.00	15,127.58	รวมซิปเซียม
4	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 2.95 ม.	190.00	แผ่น	350.00	66,500.00	100.00	19,000.00	85,500.00	
	รวมค่างานต้นท่อนงานผนัง				99,351.32		42,516.90	141,868.22	
	รวมค่างานต้นท่อนงานทั้งสิ้น				316,360.00		167,721.19	484,081.19	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ตามคำสั่ง อดต.ย.ที่ 255/2561)



1.) ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ สุรีย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง



2.) กรรมการ

(นายพิชิต บุษปวิชิตรนนท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา



3.) กรรมการ

(นางอังคณา สุขลำไย)
นักวิชาการจัดเก็บรายการช่างาน